

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBINÉIAPRAÇA OSMAR NOVAES, 700 - CENTRO - 15790-000 - RUBINEIA - SP
CNPJ 45.135.043/0001-12**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

Proponente: Prefeitura Municipal de Rubinéia

Município: Rubinéia / SP

Local: Estrada Porto Machado - Lagoa da Garça e Porto do Sol - Rubineia - sp

Objeto: Infraestrutura Urbana

Área = 1641,76 m2

Ref. De preços: CDHU 183 DESONERADA

BDI - 25,00%

Item	Cod.	Descrição	Unid.	Quant.	V. unit. sem BDI	V. unit. com BDI	V. total com BDI
1		Serviços preliminares					R\$ 4.658,10
1.1	02.08.020	Placa de identificação para obra	m ²	6,00	R\$ 621,08	R\$ 776,35	R\$ 4.658,10
2		Topografia					R\$ 2.955,17
2.1	02.10.060	Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas	m ²	1641,76	R\$ 1,44	R\$ 1,80	R\$ 2.955,17
3		Terraplenagem					R\$ 7.544,85
3.1		Limpeza da camada vegetal					
3.1.1	02.09.040	Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1,0 km	m ²	2072,76	R\$ 2,91	R\$ 3,64	R\$ 7.544,85
4		Pavimentação					R\$ 231.383,51
4.1	54.01.030	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1,0 km	m ²	1641,76	R\$ 21,02	R\$ 26,28	R\$ 43.145,45
4.2	54.01.210	Base de brita graduada	m ³	164,18	R\$ 158,87	R\$ 198,59	R\$ 32.604,51
4.3	54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	m ²	1641,76	R\$ 13,47	R\$ 16,84	R\$ 27.647,24
4.4	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	m ²	1641,76	R\$ 6,40	R\$ 8,00	R\$ 13.134,08
4.5	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ (Capa de 4,00 cm)	m ³	65,67	R\$ 1.399,14	R\$ 1.748,93	R\$ 114.852,23
5		Guias e sarjetas					R\$ 22.553,74
5.1	11.01.100	Concreto usinado, fck = 20,0 Mpa	m ³	12,61	R\$ 345,86	R\$ 432,33	R\$ 5.451,68
5.2	54.06.150	Execução de perfil extrusado no local	m ³	12,61	R\$ 1.084,98	R\$ 1.356,23	R\$ 17.102,06
TOTAL GLOBAL -							R\$ 269.095,37

OSVALDO LUGATO FILHO
Prefeito MunicipalEng. Civil GERMANO PEREIRA LIMA
CREA-SP N° 5061038974
ART N° 28027230211862276