



PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBINÉIA

C.N.P.J 45.135.043/0001-12

PRAÇA OSMAR NOVAES, Nº 700 – CENTRO – FONE: (17) 3661-9099

EMAIL: gabinete@rubineia.sp.gov.br

CEP: 15790-000 – RUBINÉIA – ESTADO DE SÃO PAULO

MEMORIAL DESCRITIVO

Proponente: **PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBINÉIA - SP**

Assunto/Título: **PISTA DE CAMINHADA**

Local: **Praça Vale do Sol e Estrada Municipal Joaquim Martins – RUBINÉIA - SP**

A - OBJETO

O presente memorial descritivo tem por finalidade descrever e especificar quais os materiais e como será empregado na Pista de Caminhada na Praça Vale do Sol e Estrada Municipal Joaquim Martins.

As obras deverão ser realizadas obedecendo rigorosamente aos projetos, detalhes e especificações, bem como as normas da ABNT referentes à execução dos serviços e materiais a serem empregados. Em caso de dúvida sobre acabamento, projeto ou técnica a serem empregados, deverá ser consultado a fiscalização, que solicitará a assessoria do autor do projeto para solução do assunto.

O empreiteiro ao apresentar o preço para esta construção esclarecerá que não teve dúvidas na interpretação dos detalhes construtivos e das recomendações constantes das presentes especificações.

Serão de responsabilidade da construtora, fornecimento de materiais, mão de obra especializada, ferramentas adequadas, bem como a utilização de equipamentos necessários à perfeita execução dos serviços. O projeto foi elaborado em conformidade com normas brasileiras em suas últimas versões. A Pista de Caminhada na Praça Vale do Sol e Estrada Municipal Joaquim Martins, tem como objetivo um espaço adequado e seguro para a população executar suas caminhadas.

B - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1 - SERVIÇOS PRELIMINARES

Instalar placa de obra.

A placa indicativa de obra deverá ser de chapa de aço galvanizado no tamanho de 2,00m x 3,00m. Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA a instalação e manutenção da integridade da placa da obra com os dizeres fornecidos pela CONTRATANTE – até a entrega definitiva do empreendimento.

A locação da obra deverá ser executada rigorosamente de acordo com os desenhos de projeto. A CONTRATADA é a única responsável pela precisão das cotas, das distâncias; pela fidelidade dos detalhes em projeto. A CONTRATADA obriga-se a desfazer ou refazer a marcação, sob suas expensas, caso alguma incorreção seja verificada pela FISCALIZAÇÃO ou pela CONTRATANTE.

Realizar a limpeza mecanizada da faixa da construção da pista.

Efetuar a busca do solo de 1ª categoria.

Executar o aterro nas áreas de projeto e sua compactação.

2 – GUIAS

Utilizar guias pré-moldadas nas dimensões de 80 cm x 20cm x 4 cm.

Guias a serem utilizadas na contenção do piso cimentado da pista de caminhada.



PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBINÉIA

C.N.P.J 45.135.043/0001-12

PRAÇA OSMAR NOVAES, Nº 700 – CENTRO – FONE: (17) 3661-9099

EMAIL: gabinete@rubineia.sp.gov.br

CEP: 15790-000 – RUBINÉIA – ESTADO DE SÃO PAULO

Assentar as guias.

3 – PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO

Aplicar brita na espessura mínima de 3 cm em toda a extensão da pista.

Aplicar tela nas entradas das propriedades na extensão mínima de 10 m x 2m para proteção da pista (resistência a cargas).

Executar pavimentação em concreto de fck= 20 Mpa na espessura mínima de 5 cm, desempenado e na mesma altura das guias de contenção. Pronta para pintura.

Executar juntas de dilatação a cada 2,50m em toda a extensão da pista.

Pintar a pista em tinta acrílica para piso, assim que estiver curado o concreto.

4 – PROTEÇÃO DA PISTA

Instalar defesa no local indicado no projeto e de acordo com especificações do DER.

Instalar cerca em mourões de concreto e arame liso, sendo os fios e distanciamento entre mourões de 2,40m.

5 – PASSAGEM SOBRE VALETA DE ÁGUAS FLUVIAIS.

Executar 4 brocas de 1 m e diâmetro de 25 cm.

Executar 2 vigas armadas sobre as brocas, quando curadas, prontas para receber a laje pré-moldada.

Montar laje e aplicar armação de 5mm sobre a mesma na distância de .0,50m na direção vertical e horizontal da mesma. Aplicar a capa em concreto.

Instalar Guarda corpo dos dois lados da passagem, conforme especificado no projeto.

Pintar o Guarda corpo em tinta esmalte sintético em todas as faces.

6 – ILUMINAÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA

A Iluminação da Pista de Caminhada deverá ser executada de acordo com a Norma Brasileira, bem como a concessionária local, visando dotar a obra com sistemas de energia de alta confiabilidade.

Seguir rigorosamente as instalações dos equipamentos mencionados no projeto e planilha orçamentária.

C - SERVIÇOS DE FINALIZAÇÃO

É de responsabilidade do CONTRATADO retirar todos os materiais restantes da obra, deixando todo o canteiro de obra limpo edesimpedido para uso.

Rubinéia, em 24 de novembro de 2021..

OSVALDO LUGATO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

GERMANO PEREIRA LIMA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 5061038974
ART Nº 28027230210920736